

附件 1

项目清单

序 号	名 称	生产厂 家/品 牌	型号	规格参数	单位	数量
1	电路改造电缆	国产		BV4mm²	米	900
2	电路改造镀锌管	国产		DN25国标 含弯 头接头三通	米	300
3	弱电改造网线	国产		CAT6	米	300
4	弱电改造镀锌管	国产		DN25国标 含弯 头接头三通	米	150
5	静电地板	国产		材质:钢板壳结 构, 瓷砖面; 600*600;	平米	87
6	铜箔	国产		3*0.02	米	540
7	石膏板吊顶	国产		隔热防潮, 厚度 不小于8mm	米	32
8	回型吊顶线性灯	国产			米	31
9	方通吊顶	国产		宽50mm*高40mm 厚度0.5	米	804
10	方通吊顶辅料	国产			平米	40
11	方通灯	国产		LED高亮白光; 24W;	米	48
12	顶面乳胶漆	国产		防霉净味、无添 加有害物	平米	79
13	乳胶漆墙面	国产		防霉净味、无添 加有害物	平米	126
14	踢脚线	国产			米	39
15	插座	国产		国标 五孔插座 , 10A	个	15
16	开关	国产		国标 10A	个	5
17	筒灯	国产		15W自然白	个	30
18	灯带	国产		白光 320珠及以 上	米	35
19	操作台	国产		定制	项	2
20	椅子	国产		网布面料, 120- 155度, 人体工 学设计, 带腰靠	把	10

				，带滚轮，调节，气压升降		
21	亚克力字贴	国产		25cm*25cm 亚克力材质	项	1
22	双开门	国产		定制，防火	个	1
23	静电地板安装				平米	87
24	石膏板平面吊顶				平米	26
25	方通工费				平米	40
26	整体拆除				项	1
27	顶面基层处理				平米	79
28	顶面乳胶漆打磨				平米	79
29	墙面基层处理				平米	126
30	墙面乳胶漆打磨				平米	126
31	空调安装				套	3
32	垃圾清运费				项	1
33	电路改造电缆	国产		BV4mm²	米	450
34	电路改造镀锌管	国产		DN25国标 含弯头接头三通	米	120
35	弱电改造网线	国产		CAT6	米	200
36	弱电改造镀锌管	国产		DN25国标 含弯头接头三通	米	60
37	静电地板	国产		材质：钢板壳结构，瓷砖面；600*600；	平米	33.8
38	铜箔	国产		3*0.02	米	33.8
39	石膏板吊顶	国产		隔热防潮，厚度不小于8mm	米	14
40	顶面乳胶漆	国产		防霉净味、无添加有害物	平米	33.8
41	乳胶漆墙面	国产		防霉净味、无添加有害物	平米	82.6
42	插座	国产		国标 五孔插座，10A	个	10
43	开关	国产		国标 10A	个	3
44	筒灯	国产		15W自然白	个	25
45	灯带	国产		白光 320珠及以上	米	20

46	展示柜	国产		颗粒板	平米	20.82
47	展示柜衣橱灯	国产		LED灯条 220v	项	1
48	踢脚线	国产			米	24
49	窗帘	国产		遮光、隔热、阻燃 3m*5m 轨道安装	米	5
50	石材台面	国产		石英石	平米	3
51	门	国产		定制 防火 08/12的板材, 5公分门扇, 里面填充珍珠岩	套	1
52	会议桌	国产		4500/1800/750 全烤漆控制台技术参数 1、基材: 采用E1级高密度中纤板, 优质绿色环保产品, 甲醛含量 $\leq 1.0\text{mg/L}$ 密度 $\geq 760\text{kg/m}^3$ , 静曲张度 $\geq 51.2\text{Mpa}$ , 吸水膨胀率 $\leq 8.1\%$ ; 2、防潮、防水性能 优越; 不需封边; 易清洁, 不渗油, 不褪色; 3、烤漆涂层固化后其涂层的稳定性、耐久性、耐候性、耐摩擦性、耐腐蚀性和硬度高, 经抛光后, 表面光洁度高, 镜面效果好; 4、家具色泽鲜艳、贵气十足, 具有很强的时尚感	项	1
53	椅子	国产		网布面料, 120-155度, 人体工学设计, 带腰靠, 带滚轮, 调节, 气压升降	把	10
54	整体拆除				项	1
55	静电地板安装				平米	33.8
56	石膏板平面吊顶				平米	11
57	石膏板悬浮吊顶				平米	15.3
58	顶面基层处理				平米	33.8

59	垃圾清运费				项	1
60	顶面乳胶漆打磨				平米	33.8
61	墙面基层处理				平米	82.6
62	会议室门改造				套	1
63	LED大屏包边				批	1
64	空调安装				套	1
65	墙面乳胶漆打磨				平米	82.6